[서식5] 최종보고서

최종보고서

2026년 ○○월 ○○일

학 과	○○○○과	학 번	○○○○○○○○
성 명	○○○	회사명	(예시) F사 – 포장 설비 운영
교과목	종합프로젝트실습 (현장 제어기기 운영)		
평가방법	포트폴리오	평가자	(인)
평가결과	Pass / Fail		

요 약 문

1. 주요 학습내용

- 현장계측기 운영하기
- 입출력장치 운영하기
- 전송기 운영하기
- 구동기 운영하기

2. 학습한 주요 기술 및 능력

- 공정변수(Process Variable)를 나열할 수 있고, 그 의미와 특성을 확인하여 운용에 활용할 수 있다.
- 온도·압력 검출 방법과 신호 전송기에 대한 원리를 확인하여 정확한 제어 운영을 할 수 있다.
- 유량·액위·진동 검출 방법과 신호 전송기에 대한 원리를 확인하여 정확한 제어 운영을 할 수 있다.
- 입출력장치 매뉴얼에 의하여 제어기기와 시스템 활용에 대한 기본적인 운영을 할 수 있다.
- 입출력목록(I/O List)에 의해서 제어기기와 현장기기의 결선 정보를 확인할 수 있다.
- 입출력장치 도면 및 규격서에 의하여 입출력장치(I/O 모듈, 카드)의 구성을 파악하고 정상상태 여부를 판단할 수 있다.
- 전송기 매뉴얼에 의해 기기 동작을 활용하고 동작상태를 검사할 수 있다.
- 전송기 회로구성 도면을 파악하여 정상 동작 여부를 감시하고, 교정 절차에 따라 조치할 수 있다.
- 컨트롤 밸브 및 액추에이터 매뉴얼에 의해 구동기를 활용할 수 있다.
- 구동기의 회로구성 도면을 파악하고 정상 동작 여부를 감시하며, 간단한 교정 절차로 조치할 수 있다.

3. 문제해결 제안(또는 사례)

실린더 충격·밸브 소음 문제를 해결하기 위해 쿠션 조정, 밸브 점검 기준 수립, 회로 도면 정비, 실린더 선정 검토를 제안하였다.

4. 향후계획

실린더 쿠션 점검과 밸브 점검 항목 추가를 진행하고, 회로 변경 이력을 도면과 함께 관리하도록 제안하겠다.

첨부: 본문 4 매

- 목 차 -

Ⅰ. 교육업무

1. 교육개요
    1) 개요
    2) 교육 프로세스
    3) 교육 상세내용
        (1) 현장계측기 운영하기
            1-1. 공정변수와 온도 및 압력 검출방법
                가. 핵심 내용 정리 나. 실습 과정 다. 업무 적용
            1-2. 유량, 액위 및 진동 검출 방법
                가. 핵심 내용 정리 나. 실습 과정 다. 업무 적용
        (2) 입출력장치 운영하기
            2-1. 기본적인 운영 및 제어기기 결선
                가. 핵심 내용 정리 나. 실습 과정 다. 업무 적용
            2-2. 기본적인 구성과 정상상태의 이해
                가. 핵심 내용 정리 나. 실습 과정 다. 업무 적용
        (3) 전송기 운영하기
            3-1. 전송기의 동작과 검사
                가. 핵심 내용 정리 나. 실습 과정 다. 업무 적용
            3-2. 전송기 회로구성과 조치
                가. 핵심 내용 정리 나. 실습 과정 다. 업무 적용
        (4) 구동기 운영하기
            4-1. 구동기의 동작과 활용
                가. 핵심 내용 정리 나. 실습 과정 다. 업무 적용
            4-2. 구동기 회로구성과 조치
                가. 핵심 내용 정리 나. 실습 과정 다. 업무 적용
2. 문제해결 경험

Ⅱ. 문제해결 제안서(또는 사례)

1. 문제점/차이점 도출
    1) 현상 2) 원인 3) 개선 방안 4) 기대 효과
2. 실무와의 비교

Ⅲ. 소감 및 계획

1. 소감
2. 향후 계획

Ⅰ. 교육업무

1. 교육개요

1) 개요

이번 교육은 현장 제어기기의 특성을 이해하고 알맞게 설정해 제어 대상 설비를 안정적으로 운용하는 능력을 기르는 과정이었다. 현장계측기, 입출력장치, 전송기, 구동기의 네 영역을 차례로 다루었으며, PLC·시퀀스 제어·센서 등 기초 지식을 바탕으로 회로 구성과 점검 실습을 함께 하였다.

2) 교육 프로세스

- 현장계측기 운영하기: 공정변수와 온도·압력 검출 → 유량·액위·진동 검출
- 입출력장치 운영하기: 기본 운영 및 제어기기 결선 → 기본 구성과 정상상태 이해
- 전송기 운영하기: 전송기 동작과 검사 → 전송기 회로구성과 조치
- 구동기 운영하기: 구동기 동작과 활용 → 구동기 회로구성과 조치

3) 교육 상세내용

(1) 현장계측기 운영하기

1-1. 공정변수와 온도 및 압력 검출방법

가. 핵심 내용 정리

공정변수는 온도·압력·농도·유속처럼 공정의 상태를 바꾸는 조건이며, 이를 정확히 재야 설비를 안정적으로 제어할 수 있다는 점을 이해하였다. 센서가 검출한 물리량은 그대로 쓰기 어려워 전송기를 거쳐 4~20mA, 1~5V 같은 표준 신호로 바뀐다는 원리를 정리하였다. 센서는 측정 대상에 따라 물리·역학·화학 센서로 나뉘고, 고를 때는 측정 범위·감도·응답속도·신뢰성을 함께 따져야 한다.

나. 실습 과정

서미스터의 온도별 저항값을 측정하고, 온도 변화를 전압 출력으로 바꾸는 회로를 꾸며 출력의 직선성을 확인하였다. 로드셀과 차동증폭기로 하중에 따른 출력 전압 변화를 살펴보는 압력 센서 실험도 하였다.

다. 업무 적용

설비의 온도·압력 표시값이 의심될 때 센서와 전송기 신호를 단계별로 확인하는 점검 순서로 활용할 수 있다.

1-2. 유량, 액위 및 진동 검출 방법

가. 핵심 내용 정리

유량은 단위 시간에 흐르는 양이고, 밀도가 변하는 유체는 부피보다 질량으로 재는 것이 정확하다는 점을 배웠다. 액위는 플로트처럼 직접 재는 방법과 압력·전도율 등으로 간접적으로 재는 방법이 있으며, 진동은 압전 소자 등으로 검출할 수 있다.

나. 실습 과정

결로 센서 회로로 액위가 검출되면 경보가 울리는지 확인하고, 압전형 진동센서에 신호를 넣어 출력이 가장 커지는 공진 주파수와 차단 주파수를 찾아보았다.

다. 업무 적용

탱크 액위 경보나 설비 진동 이상 감지 장치를 점검할 때 검출 원리를 바탕으로 원인을 좁히는 데 활용할 수 있다.

(2) 입출력장치 운영하기

2-1. 기본적인 운영 및 제어기기 결선

가. 핵심 내용 정리

PLC 입출력장치는 매뉴얼의 입력·출력 규격을 지켜 결선해야 하며, 입력 전압·전류와 출력 부하 조건을 벗어나면 오동작이나 소자 손상이 생긴다는 점을 이해하였다. I/O List는 어떤 현장기기가 어느 단자에 연결되는지를 정리한 기준 문서로, 결선과 고장 점검의 출발점이 된다.

나. 실습 과정

DC 입력부에 센서 같은 외부기기를 접속하고, NPN·PNP 트랜지스터 출력 회로를 각각 구성해 결선 방식의 차이를 확인하였다.

다. 업무 적용

설비를 개조하거나 센서를 교체할 때 I/O List와 결선을 함께 확인하는 절차로 활용하면 결선 오류를 줄일 수 있다.

2-2. 기본적인 구성과 정상상태의 이해

가. 핵심 내용 정리

입출력장치는 CPU 상태 LED, 입출력 LED, 통신 단자, 모드 설정 스위치 등으로 구성되며, 각 표시를 읽으면 장치가 정상인지 빠르게 판단할 수 있다는 점을 배웠다. 운전 모드에는 RUN, STOP, PAUSE, REMOTE가 있어 상황에 맞게 설정해야 한다.

나. 실습 과정

PWR·RUN·ERR LED로 CPU 상태를 확인하고 입출력 단자와 통신·모드 설정을 점검하였다. 모듈을 정해진 순서로 장착하고 분리하는 실습도 하였다.

다. 업무 적용

설비 정지 시 LED 상태부터 차례대로 확인하는 점검 흐름을 만들면 고장 원인을 빠르게 찾는 데 활용할 수 있다.

(3) 전송기 운영하기

3-1. 전송기의 동작과 검사

가. 핵심 내용 정리

데이터 전송기는 현장의 아날로그·디지털 신호를 컴퓨터로 보내 기록하고 분석하게 해 주는 장치라는 점을 이해하였다. 신호선 연결 방법과 채널 구성을 매뉴얼대로 지켜야 정확한 데이터를 얻을 수 있다.

나. 실습 과정

전송기 소프트웨어를 설치하고 장치를 연결한 뒤, 입력 신호가 실시간으로 표시·전송되는지 확인해 동작 상태를 검사하였다.

다. 업무 적용

설비 데이터를 수집해 이상 징후를 기록하는 데 전송기를 활용하면 사후 대응 대신 예방 점검에 도움이 된다.

3-2. 전송기 회로구성과 조치

가. 핵심 내용 정리

전송기 회로는 핀 구성과 전원 연결을 정확히 지켜야 하며, 커넥터를 잘못 동시에 연결하면 데이터선이 합선될 수 있다는 점을 배웠다. USB 전원은 공급 가능한 전류가 작으므로 모터처럼 큰 전류가 필요한 부하에는 외부 전원을 따로 써야 한다.

나. 실습 과정

LED 표시로 다운로드 중·완료·연결 오류 상태를 구분해 보고, USB 전원과 외부 전원을 분리하는 절차를 실습하였다.

다. 업무 적용

전송 장비의 LED 상태와 전원 구성을 점검 항목으로 정리하면 통신 불량의 원인을 빠르게 찾는 데 활용할 수 있다.

(4) 구동기 운영하기

4-1. 구동기의 동작과 활용

가. 핵심 내용 정리

솔레노이드 밸브는 코일 전류로 생기는 흡인력으로 동작하며, AC 전원은 스트로크가 큰 상태로 오래 통전하면 코일이 손상될 수 있다는 점을 이해하였다. 쉐이딩 링은 AC 솔레노이드의 소음을 막는 부품이고, 절연 등급에 따라 허용 온도 상승이 다르다. 공압 실린더는 단동과 복동, 여러 특수 실린더가 있어 용도에 맞게 골라야 한다.

나. 실습 과정

용도에 맞는 방향제어밸브를 구성해 보고, 실린더가 스트로크 끝에서 충격을 줄이는 쿠션의 원리를 확인하였다.

다. 업무 적용

밸브 소음, 코일 발열, 실린더 끝단 충격을 점검 항목으로 넣으면 구동기 고장을 미리 막는 데 활용할 수 있다.

4-2. 구동기 회로구성과 조치

가. 핵심 내용 정리

구동기 회로는 수동과 자동을 선택할 수 있어야 하며, 자동에는 한 번만 동작하는 단속과 계속 동작하는 연속 방식이 있다는 점을 배웠다. 두 방식이 모두 필요하면 조건을 병렬로 연결해 구성한다.

나. 실습 과정

자기유지 회로를 이용한 자동 연속 회로를 확인하고, 단속·연속 스위치를 병렬로 연결하는 회로로 수정해 동작을 확인하였다.

다. 업무 적용

회로를 변경할 때 도면을 함께 수정하고 수동·자동 동작을 모두 확인하는 절차로 활용할 수 있다.

2. 문제해결 경험

우리 회사 포장 설비는 공압 실린더가 끝단에서 세게 부딪혀 지그가 손상되거나, 솔레노이드 밸브에서 소음이 나고 응답이 늦어지는 문제가 있었다. 교육에서 배운 컨트롤 밸브·액추에이터 특성(4-1)을 통해 쉐이딩 링의 역할, AC 솔레노이드 코일 소손 원인, 실린더 쿠션 원리를 이해하게 되었다. 또한 구동기 회로구성과 조치(4-2)에서 수동·자동, 단속·연속 회로를 익혔다. 이를 바탕으로 구동기 점검과 회로 관리 방법을 정리하였다.

Ⅱ. 문제해결 제안서(또는 사례)

1. 문제점/차이점 도출

1) 현상

실린더 끝단 충격으로 지그가 손상되고, 솔레노이드 밸브에서 소음과 동작 지연이 발생한다.

2) 원인

① 실린더 쿠션이 조정되어 있지 않아 스트로크 끝에서 감속이 되지 않는다. ② 쉐이딩 링 이탈 등 밸브 상태를 점검하는 기준이 없다. ③ 수동·자동 회로가 도면과 다르게 변경되어 동작 확인이 어렵다.

3) 개선 방안

1) 쿠션 조정: 실린더 쿠션 니들을 조정하고, 하중과 속도가 큰 곳은 외부 쇼크 업소버 설치를 검토한다.

2) 밸브 점검 기준: 솔레노이드 밸브의 소음·코일 온도·응답 상태를 점검 항목에 넣고, 이상 시 교체 기준을 정한다.

3) 회로 도면 정비: 구동기 회로를 도면 기준으로 정비하고, 단속·연속 회로를 변경할 때는 도면을 함께 수정한다.

4) 실린더 선정 검토: 용도에 맞는 실린더(단동·복동, 특수 실린더)와 설치 방법인지 확인한다.

4) 기대 효과

충격과 소음으로 인한 부품 손상과 설비 정지를 줄이고 구동기 수명을 늘릴 수 있다. 회로 도면이 실제와 맞아 고장 시 원인 확인이 쉬워진다. (효과는 정비 이력으로 확인 필요)

2. 실무와의 비교

학습모듈에서는 밸브와 실린더의 특성을 이해하고, 회로 도면을 기준으로 정상 동작을 감시하며 교정하도록 한다. 우리 회사는 이상이 생긴 뒤 부품을 교체하는 사후 정비 위주이다. 또 회로를 바꿔도 도면을 고치지 않아 다음 정비 때 혼란이 생긴다. 배운 특성을 점검 기준으로 만들면 예방 정비로 바꿀 수 있다.

III. 소감 및 계획

1. 소감

방향제어밸브 구성과 쿠션 원리를 실습하면서 현장에서 자주 보던 고장의 원인을 이론적으로 이해할 수 있었다. 특히 쉐이딩 링 하나가 소음과 관련된다는 점이 새로웠다. 회로를 직접 수정해 보니 도면 관리의 중요성도 알게 되었다. 앞으로 고장을 원인부터 생각하는 습관을 갖고 싶다.

2. 향후 계획

첫째, 담당 설비의 실린더 쿠션 상태를 점검하고 조정하겠다. 둘째, 솔레노이드 밸브 점검 항목을 점검표에 추가하겠다. 셋째, 회로 변경 이력을 도면과 함께 관리하는 방법을 팀에 제안하겠다.